

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE 45111000-8			
1.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III D-02.00.00	225,45		m3
1.2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu IV D-02.00.00	31,50		m3
1.3 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10·t D-02.00.00	256,95		m3
2 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA 45233120-6			
2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	3 000,00		m2
2.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm	3 000,000	2,00	m2
2.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	3 000,000		m2
2.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t	2 700,00		m2
2.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t	2 700,00		m2
2.6 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe D-03.01.01	10,00		m3
2.7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40·cm D-03.01.01	25,00		m
2.8 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40·cm D-03.01.01	10,00		szt
2.9 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20·cm D-08.05.00	420,00		m