

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|---------------|--|---------|----------|
| | Kosztorys | Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Jeleśni | | |
| 1 | Element | ROBOTY BUDOWLANE | | |
| 1.1 | KNNR 1/202/4 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 27*1,7*0,2 | 9,1800 | |
| | | RAZEM: | 9,1800 | m3 9,18 |
| 1.2 | KNR 231/402/4 | Ławy pod obrzeżai, betonowa Beton B15 ława z oporem-analogia | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 0,15*0,15*27*2*1,5*2 | 3,6450 | |
| | | RAZEM: | 3,6450 | m3 3,65 |
| 1.3 | KNR 231/407/2 | Obrzeża gumowe o wym 100x25x5 cm - kolor pomarańczowy-analogia | m | 57,00 |
| 1.4 | KNNR6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm | m2 | 40,50 |
| 1.5 | KNNR6/204/5 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10`cm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 27*1,5 | 40,5000 | |
| | | RAZEM: | 40,5000 | m2 40,50 |
| 1.6 | KNR 201/301/2 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1`km, kategoria gruntu III | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | siłownia | | |
| | | urządzenie Wyciskanie/Ściąganie Pylon 0,8*0,8*0,8 | 0,5120 | |
| | | urządzenie Biegacz/Orbitrek 2,3*0,8*0,8 | 1,4720 | |
| | | urządzenie Drabinka/Podciąg 1*0,8*0,8 | 0,6400 | |
| | | urządzenie Prasa nożna/Wioślarz 1,8*0,8*0,8 | 1,1520 | |
| | | urządzenie Pajacyk/Wahadło 0,6*0,6*0,8 | 0,2880 | |
| | | urządzenie Ławeczka/Prostownik pleców 1*0,8*0,8 | 0,6400 | |
| | | urządzenie Rowerek/Jeździec 2,4*0,8*0,8 | 1,5360 | |
| | | urządzenie Talia 0,6*0,6*0,8 | 0,2880 | |
| | | plac zabaw | | |
| | | Zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami 0,5*0,5*1*10 | 2,5000 | |
| | | Bujak sprężynowy 0,6*0,6*1*2 | 0,7200 | |
| | | Huśtawka podwójna 0,5*0,5*1*4 | 1,0000 | |
| | | Piaskownica zasuwana 2*3,8*0,2 | 1,5200 | |
| | | Huśtawka wagowa 0,6*0,6*0,8 | 0,2880 | |
| | | Karuzela 0,6*0,6*0,8 | 0,2880 | |
| | | RAZEM: | 12,8440 | m3 12,84 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-------------------|---|--------|--------|
| 1.7 | KNNR2/106/1 | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych analogia bez deskowań, ławy fundamentowe | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | siłownia | | |
| | | urządzenie Wyciskanie/Ściąganie Pylon 0,8*0,8*0,6 | | 0,3840 |
| | | urządzenie Biegacz/Orbitrek 2,3*0,8*0,6 | | 1,1040 |
| | | urządzenie Drabinka/Podciąg 1*0,8*0,6 | | 0,4800 |
| | | urządzenie Prasa nożna/Wioślarz 1,8*0,8*0,6 | | 0,8640 |
| | | urządzenie Pajacyk/Wahadło 0,6*0,6*0,6 | | 0,2160 |
| | | urządzenie Ławeczka/Prostownik pleców 1*0,8*0,6 | | 0,4800 |
| | | urządzenie Rowerek/Jeździec 2,4*0,8*0,6 | | 1,1520 |
| | | urządzenie Talia 0,6*0,6*0,8 | | 0,2880 |
| | | plac zabaw | | |
| | | Zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami 0,5*0,5*1*10 | | 2,5000 |
| | | Bujak sprężynowy 0,6*0,6*1*2 | | 0,7200 |
| | | Huśtawka podwójna 0,5*0,5*1*4 | | 1,0000 |
| | | Piaskownica zasuwana | | |
| | | Huśtawka wagowa 0,6*0,6*0,8 | | 0,2880 |
| | | Karuzela 0,6*0,6*0,8 | | 0,2880 |
| | | RAZEM: | 9,7640 | m3 |
| 1.8 | KNRW 202/1219/7 | Obsadzenie w stopach fundamentów tuleji stalowych do montażu urządzeń (tuleje wliczono w koszt zabudowywanych urządzeń) | szt | 35,00 |
| 1.9 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | siłownia | | |
| | | urządzenie Wyciskanie/Ściąganie Pylon 1 | | 1,0000 |
| | | urządzenie Biegacz/Orbitrek 1 | | 1,0000 |
| | | urządzenie Drabinka/Podciąg 1 | | 1,0000 |
| | | urządzenie Prasa nożna/Wioślarz 1 | | 1,0000 |
| | | urządzenie Pajacyk/Wahadło 1 | | 1,0000 |
| | | urządzenie Ławeczka/Prostownik pleców 1 | | 1,0000 |
| | | urządzenie Rowerek/Jeździec 1 | | 1,0000 |
| | | urządzenie Talia 1 | | 1,0000 |
| | | RAZEM: | 8,0000 | kpl |
| 1.10 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | plac zabaw | | |
| | | Zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami 1 | | 1,0000 |
| | | Bujak sprężynowy 2 | | 2,0000 |
| | | Huśtawka podwójna 1 | | 1,0000 |
| | | Piaskownica zasuwana 1 | | 1,0000 |
| | | Huśtawka wagowa 1 | | 1,0000 |
| | | Karuzela 1 | | 1,0000 |
| | | RAZEM: | 7,0000 | kpl |