

## **Przedmiar robót**

### **Remont placu przed przedszkolem w Przyborowie**

Budowa: **Remont placu przed przedszkolem w Przyborowie**  
Obiekt lub rodzaj robót: **Remont placu przed przedszkolem w Przyborowie**  
Lokalizacja: **Przyborów**  
Nazwa i kod CPV: **4523320-8 Fundamentowanie dróg**  
**45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych**  
Inwestor: **Gmina JELEŚNIA, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont placu przed przedszkolem w Przyborowie</b>		
1	Element	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	KNR 201/205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1 km, koparka 0,15 m <sup>3</sup> , grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		55*0,25*0,25		3,4375
		RAZEM:		3,4375
			m3	3,44
1.2	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		44*0,1*0,3+0,1*0,2*44		2,2000
		RAZEM:		2,2000
			m3	2,20
1.3	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej- Analogia krawężniki granitowe	m	44,00
1.4	KNR 231/402/4	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10*0,1*0,2+0,1*0,1*10		0,3000
		RAZEM:		0,3000
			m3	0,30
1.5	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	10,00
1.6	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5+6)*0,5*23		126,5000
		RAZEM:		126,5000
			m2	126,50
1.7	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	126,50
2	Element	<b>REMONT NAWIERZCHNI</b>		
2.1	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm	m2	126,50
2.2	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność=2	m2	126,50