

Przedmiar robót

Remont ul Strażackiej w Przyborowie 0+000 - 0+078

Budowa: **Remont ul Strażackiej w Przyborowie 0+000 - 0+078**

Obiekt lub rodzaj robót: **Remont ul Strażackiej w Przyborowie 0+000 - 0+078**

Lokalizacja: **Przyborów**

Nazwa i kod CPV: **45233320-8 Fundamentowanie dróg**
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Inwestor: **Gmina JELEŚNIA, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia**

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż Aleksander Kaletka**

Data opracowania:

2016-03-12

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

MATERIAŁY LOCO BUDOWA.

WYKONAWCA ZE WZGLĘDU NA MAŁĄ SZEROKOŚĆ SKRAJNI DROGI DOJAZDOWEJ MUSI LICZYĆ SIĘ Z OKRESOWYM DOJAZDEM DO POSESJI MIESZKAŃCÓW.

WYKONAWCA ZAPEWNI PRAWDIŁOWE OZNAKOWANIE PROWADZONYCH ROBÓT

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont ul Strażackiej w Przyborowie 0+000 - 0+078		
1	Element	ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE		
1.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyczenie ilości robót:		
		0+0000-0+078	(6+2,8)*0,5*6	26,4000
			73*2,8	204,4000
		RAZEM:	230,8000	m2 230,80
1.2	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm		
		Wyczenie ilości robót:		
		0+0000-0+078	(6+2,8)*0,5*6	26,4000
			73*2,8	204,4000
		RAZEM:	230,8000	m2 230,80
1.3	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm Krotność=0,5		
		Wyczenie ilości robót:		
		na wjazdach	1,5*6*3	27,0000
		RAZEM:	27,0000	m2 27,00
2	Element	REMONT NAWIERZCHNI DROGI		
2.1	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm		
		Wyczenie ilości robót:		
			230,80+27	257,8000
		RAZEM:	257,8000	m2 257,80
2.2	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścierna o grubości 3 cm	m2	257,80
2.3	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m2	257,80
2.4	KNNR 6/204/4	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm- ANALOGIA PODSYPANIE POBOCZA		
		Wyczenie ilości robót:		
			69*0,2*2	27,6000
		RAZEM:	27,6000	m2 27,60