

Przedmiar robót

Remont ul. Wodnej w Jeleśni 0+000-0+151

Budowa: **Remont ul. Wodnej w Jeleśni**

Obiekt lub rodzaj robót: **Remont ul. Wodnej w Jeleśni**

Lokalizacja: **Jeleśnia**

Nazwa i kod CPV: **45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych**

Inwestor: **Gmina JELEŚNIA, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia**

Data opracowania:

2016-03-12

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont ul. Wodnej w Jeleśni 0+000-0+151		
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(8,5+2,6)*7*0,5+144*2,6$		413,2500
		RAZEM:		413,2500
			m2	413,25
1.2	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$413,25+4*6*1$		437,2500
		RAZEM:		437,2500
			m2	437,25
2	Element	REMONT NAWIERZCHNI DROGI		
2.1	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm	m2	437,25
2.2	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm	m2	437,25
2.3	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m2	437,25
2.4	KNNR 6/204/4	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm- ANALOGIA PODSYPANIE POBOCZA		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$139*0,2*2$		55,6000
		RAZEM:		55,6000
			m2	55,60