
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wewnętrznej sieci internetowej w ramach projektu: E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia, kat, 6a, montaż szafy rack, dostosowanie pomieszczenia serwerowni - praca w godzinach nocnych
ADRES INWESTYCJI : ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia
INWESTOR : Gmina Jeleśnia
ADRES INWESTORA : ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia
BRANŻA : Instalacje teletechniczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Anna Olejnik-Lizak
DATA OPRACOWANIA : 10.11.2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.11.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45300000-0	Wykonanie wewnętrznej sieci internetowej w ramach projektu: E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia			
1	KNNR 5 d.1 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - koryto instalacyjne 16x25mm 750	m m	750.000	
				RAZEM	750.000
2	KNNR 5 d.1 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - koryto elektroinstalacyjne 90x40 400	m m	400.000	
				RAZEM	400.000
3	KNNR 5 d.1 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - koryto elektroinstalacyjne 160x90 320	m m	320.000	
				RAZEM	320.000
4	KNNR 5 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - Przewód FTP kat 6 11000	m m	11000.000	
				RAZEM	11000.000
5	KNNR 5 d.1 0311-01	Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka natynkowa montowana na listwie elektroinstalacyjnej na betonie 210	szt. szt.	210.000	
				RAZEM	210.000
6	KNNR 5 d.1 0312-01	Mocowanie gniazda ściennego - 2 moduły RJ45 kat. 6 w każdym gnieździe 210	szt. szt.	210.000	
				RAZEM	210.000
7	KNNR 5 d.1 0404-04	Montaż szafy RACK wolnostojącej w serwerowni 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5 d.1 0406-01	Montaż urządzeń AP - sieć WiFi 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodów sieci LAN, uruchomienie i konfiguracja sieci 210	pomiar pomiar	210.000	
				RAZEM	210.000
10	KNNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 60	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNNR 7-24 d.1 0130-02 analogia	Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza typ CL,OS o masie 100 kg 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000